



- LEGENDA/RESUMO:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA = 2700,20m<sup>2</sup>
  - MEIO-FIO A EXECUTAR - 12+2\*10+6\*2+30,3+4,35+8,05+30+49,85+5,15\*2=176,85 m
  - PORTOES EM CHAPA METÁLICA - 6\*2,5+5,5\*2,5+3,8\*2,5 = 38,25m<sup>2</sup>
  - MURO EM "V" h=2.50m - 7,5+12+14+29,85+30,3+27,75+2+2+30+5,7+5,7+24,05+49,85+9,9 = 250,60m
  - Piso Podotátil DIRECIONAL 20x20 - 0,20\*(7,75+3,40+3,30+23,80+65,11\*2+3,90+24+5,70+11,84+11,84) = 0,20\*225,75=45,15 m<sup>2</sup>
  - Piso Podotátil ALERTA 20x20 - 0,20\*(6,00+5,70+3,84)+(8\*0,4\*0,4)=4,38m<sup>2</sup>

PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO  
ESCALA: 1/150

APROVADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA  
EM / /

OPERAÇÃO 033611/2018 PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO  
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Número de ART - 1420190000005048875

REVISÃO Nº:	Fevereiro/2019	TÍTULO: PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA
ENDEREÇO: Estrada de acesso Aracitaba MG-Tabuleiro MG ARACITABA MG		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA		
RESP. TÉCNICO CREA MG:73046/D EDISON GRIZENDE COIMBRA		
DESCRIÇÃO	UNIDADE: cm	
PAVIMENTAÇÃO PLANTA BAIXA E DETALHES	DESENHO: 01/01	
	FOLHA: 01/05	
	ESCALA: INDICADA	

TEL: 98461 6675  
E-MAIL: grizende@bol.com.br