



Cálculo de Terraplanagem						
ESTACA	Area de corte(m ²)	Distancia(m)	Volume de Corte(m ³)		Volume de Aterro(m ³)	
			MEDIO	Area de Aterro(m ²)	Distancia(m)	MEDIO
1	115,78					
2	109,38	5	562,9		5	0
3	95,77	5	512,875		5	0
4	82,83	5	446,5		5	0
5	71,51	5	385,85		5	0
6	61,54	5	332,625		5	0
7	54,13	5	289,175		5	0
8	47,72	5	254,625		5	0
9	40,77	5	221,225		5	0
10	34,55	5	188,3		5	0
11	31,5	5	165,125		5	0
12	27,61	5	147,775		5	0
13	25,44	5	132,625	0,39	5	0,975
14	23,81	5	123,125	1,28	5	4,175
15	22,11	5	114,8	2,5	5	9,45
16	19,99	5	105,25	4,14	5	16,6
17	16,27	5	90,65	6,2	5	25,85
18	14,5	5	76,925	8,77	5	37,425
19	13,58	5	70,2	12,31	5	52,7
20	24,02	5	94	17,47	5	74,45
21	50,45	5	186,175	20,04	5	93,775
21+3,962	45,45	3,962	189,9779	19,3	3,962	77,93254
VOLUME TOTAL(m³)			4.690,70	VOLUME TOTAL(m³)	393,33	

APROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA

EM ____ / ____ / ____

OPERAÇÃO 033611/2018 PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO
 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 Número de ART -14201900000005048875

REVISÃO Nº: Fevereiro/2019 TÍTULO: PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA

ENDEREÇO: Estrada de acesso Aracitaba MG-Tabuleiro MG
 ARACITABA MG

OBRA: TERRAPLANAGEM PARQUE DE EXPOSIÇÕES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA

RESP. TÉCNICO: EDISON GRIZENDE COIMBRA
 CREA MG: 73046/D

DESCRIÇÃO: TERRAPLANAGEM PERFIS E DETALHES

UNIDADE: cm

DESENHO: 01/01
 FOLHA: 03/03
 ESCALA: INDICADA

TEL: 98461 6675
 E-MAIL: grizende@bol.com.br