

**MEMORIA DE CALCULO**

**CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA COMUNIDADE DO CHORÃO**

<b>BLOQUETE - BASEADA EM SETOP 10/2021 (CONFORME EXTRAÍDO EM ANEXO)</b>					
<b>SERVIÇOS</b>	<b>RENDIMENTO POR HOMEM = H / M2</b>	<b>QUANTIDADES DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>TOTAL A SER EXECUTADO</b>	<b>TEMPO PARA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO (H)</b>	<b>TEMPO PARA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO (DIA)</b>
PEDREIRO / CALCETEIRO	0,20	2,00	3734,55	746,91	46,68
SERVENTE	0,35	4,00	3734,55	1307,09	40,85

<b>INSTALAÇÃO DE MEIO FIO - BASEADA EM SINAPI 11/2021 (CONFORME EXTRAÍDO EM ANEXO)</b>					
<b>SERVIÇOS</b>	<b>RENDIMENTO POR HOMEM H / M</b>	<b>QUANTIDADES DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>TOTAL A SER EXECUTADO</b>	<b>TEMPO PARA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO (H)</b>	<b>TEMPO PARA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO (DIA)</b>
PEDREIRO / CALCETEIRO	0,394	2,00	1613,95	636,00	39,75
SERVENTE	0,394	4,00	1613,95	636,00	19,88

**OBS:** Para a execução de 3.734,55m<sup>2</sup> de calçamento em bloquete o rendimento da equipe composta por 01 pedreiro/calceteiro e 02 serventes considerando o rendimento de 40,00m<sup>2</sup>/dia (8hs de trabalho), desta em forma 8/40 = 0,20h a equipe executada 1m<sup>2</sup> de calçamento.

**OBS:** Para a execução de 3.734,55m<sup>2</sup> de calçamento em bloquete e instalação de 1.613,95m lineares de meio fio no prazo estipulado de 4 meses dias serão necessários 02 pedreiros e 04 serventes.