



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Aracitaba

Projeto: CALÇAMENTO EM BLOQUETE E DRENAGEM

Responsável Técnico: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

Nº CREA/CAU: MG142.702/D

Data: 02/02/2022

Referências de Preços

1 SINAPI 10_2021

2 SETOP LESTE 07_2021

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
CALÇAMENTO EM BLOQUETE E DRENAGEM						
1	CPU-001	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M			20,78
1.1	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	0,300	16,21	4,86
1.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	0,031	47,94	1,48
1.3	ED-49627	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,031	437,15	13,51
1.4	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	0,031	30,00	0,93