

ANEXO I A MEMORIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Aracitaba- MG
 OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE E DRENAGEM
 LOCAL: Rua Dr. Jorge Ferreira de Paiva - Centro- Aracitaba /MG

DRENAGEM

DESCRIÇÃO	COMP (M)	LARG (M)	PROF. (M)	QUANTIDADE	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (M3)	REATERRO (M3)	
REDE 300MM	5,00 X 10,00	50,00	0,60	1,20	1,00	36,00	28,94
REDE 400MM	4,50 + 29,00 + 51,00 + 53,00 + 59,50	197,00	0,70	1,30	1,00	179,27	129,78
CAIXA DE ESGOTO	1,20	1,20	1,50	5,00	-	-	
BOCA DE LOBO	1,35	0,92	1,35	10,00	-	-	
TOTAL					215,27	158,72	

CALÇAMENTO

LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	MÉDIA COMP.	LARG. INICIAL	LARG. FINAL	LARG. MÉDIA	MEIO FIO	SARJETA	REGULAÇÃO	CALÇAMENTO
14,00	13,85	13,93	6,90	6,90	6,90	27,85	27,85	96,08	87,73
4,55	4,55	4,55	6,90	6,90	6,90	9,10	4,55	31,40	30,03
18,45	18,40	18,43	6,90	6,90	6,90	36,85	29,85	127,13	118,18
19,90	19,85	19,88	6,90	6,90	6,90	39,75	39,75	137,14	125,21
10,20	10,10	10,15	6,90	6,90	6,90	20,30	13,30	70,04	66,05
29,60	29,80	29,70	6,90	6,90	6,90	59,40	29,60	204,93	196,02
10,85	10,90	10,88	6,90	6,90	6,90	21,75	21,75	75,04	68,51
9,35	9,25	9,30	6,90	6,90	6,90	18,60	18,60	64,17	58,59
33,50	33,40	33,45	6,90	6,90	6,90	66,90	66,90	230,81	210,74
11,05	11,05	11,05	6,90	6,90	6,90	22,10	22,10	76,25	69,62
16,00	16,25	16,13	6,90	6,90	6,90	32,25	25,25	111,26	103,69
13,05	13,15	13,10	6,90	6,90	6,90	26,20	26,20	90,39	82,53
11,70	11,90	11,80	6,90	6,90	6,90	23,60	23,60	81,42	74,34
6,70	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90	13,60	13,60	46,92	42,84
DADOS RETIRADOS DO AUTOCAD						18,35	3,75	12,93	11,82
VALOR TOTAL						436,60	366,65	1455,89	1345,88