

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANASNº SICONV  
944527/2023Nº OPERAÇÃO  
1087836-34/2023PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABANº OPERAÇÃO  
1087836-34/2023PROPONENTE  
PREFEITURA

FRENTE DE OBRA:												
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	(APORTE ADM. DE OBRA 03)	(APORTE ADM. DE OBRA 04)	(APORTE ADM. DE OBRA 05)
LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2	3	4	5	
F	Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		-			187.271,13	293.349,15	0,00	0,00	0,00
F	Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
F	Serviço	1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	2.SE	4,50				
F	Nível 2	1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-							
F	Serviço	1.2.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,18	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	1.Ad	0,02	0,03	0,03	0,06	0,04
F	Nível 2	1.3.	RUA CRISTIANO DE SOUZA		-							
F	Nível 3	1.3.1.	DRENAGEM		-							
F	Serviço	1.3.1.1.	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	4,00	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA		4,00			
F	Serviço	1.3.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	4,29	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	3.DR		4,29			
F	Serviço	1.3.1.3.	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONDSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UNID.	2,00	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	3.DR		2,00			
F	Serviço	1.3.1.4.	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	26,80	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	3.DR		26,80			
F	Serviço	1.3.1.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	4,29	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	3.DR		4,29			
F	Nível 3	1.3.2.	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)		-							
F	Serviço	1.3.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	3.508,57	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	4.ME	1.363,42	2.145,15			
F	Serviço	1.3.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	854,50	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	4.ME	335,35	519,15			
F	Serviço	1.3.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	2.263,96	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA	884,93	1.379,03			
F	Serviço	1.3.2.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	834,35	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	4.ME	323,60	510,75			
F	Serviço	1.3.2.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	627,11	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA	245,12	381,99			
F	Serviço	1.3.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	18.813,43	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA	7.353,73	11.459,70			
F	Serviço	1.3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	15.615,14	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA	6.103,59	9.511,55			
F	Nível 3	1.3.3.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		-							
F	Serviço	1.3.3.1.	ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5M, COM SOLO ARGILLO-ARENOS. AF_05/2016 (UTILIZANDO DE SOLO EXTRAÍDO DA ESCAVAÇÃO DAS VALAS)	M3	93,67	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	6.CA	39,33	54,34			
F	Serviço	1.3.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	75,03	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	6.CA	31,46	43,57			
F	Nível 3	1.3.4.	SINALIZAÇÃO		-							
F	Serviço	1.3.4.1.	PLACA DE AÇO ESMALDATA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA *45 CM X 20CM * INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	7.SIN	1,00	1,00			
F	Serviço	1.3.4.2.	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº16 GALVANIZADO COM PELÍCULA TIPO I + IV D=50CM (VELOCIDADE MÁXIMA), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,78	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	7.SIN	0,39	0,39			

ARACITABA  
Localquinta-feira, 18 de janeiro de 2024  
DataResponsável Técnico  
Nome: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO  
CREA/CAU: 142.702/D  
ART/RRR: MG20232478752Responsável Técnico  
Nome: PRISCILA CRISTINA  
CREA/CAU: 142.702/D  
ART/RRR: MG20232478752