

MENU

←

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

**Nº SICONV**  
944527/2023

**Nº OPERAÇÃO**  
1087836-34/2023

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA

**Nº OPERAÇÃO**  
1087836-34/2023

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

**FRENTES DE OBRA:**

TRECHO 01	TRECHO 02	(APORTE ADM. DE OBRA 03)	(APORTE ADM. DE OBRA 04)
1	2	3	4
152.013,94	306.293,72	1.539,61	1.026,41

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
F	<b>LOTE</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>						
F	Meta	1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		-				
F	Nível 2	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
F	Serviço	1.1.0.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50
F	Nível 2	1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-				
F	Serviço	1.2.0.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	8.	Administração Local	0,02 0,03 0,06 0,04
F	Nível 2	1.3. RUA CRISTIANO DE SOUZA		-				
F	Nível 3	1.3.1. DRENAGEM		-				
F	Serviço	1.3.1.1. BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA	UNID.	4,00	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA	CALÇAMENTO	4,00
F	Serviço	1.3.1.2. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	4,29	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	3.DR	DRENAGEM	4,29
F	Serviço	1.3.1.3. BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UNID.	2,00	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	3.DR	DRENAGEM	2,00
F	Serviço	1.3.1.4. DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	26,80	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	3.DR	DRENAGEM	26,80
F	Serviço	1.3.1.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,29	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	3.DR	DRENAGEM	4,29
F	Nível 3	1.3.2. OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)		-				
F	Serviço	1.3.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.145,15	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	4.ME	MEIOFIO, SARJETA	2.145,15
F	Serviço	1.3.2.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	519,15	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	4.ME	MEIOFIO, SARJETA	519,15
F	Serviço	1.3.2.3. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.263,96	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA	CALÇAMENTO	884,93 1.379,03
F	Serviço	1.3.2.4. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	510,75	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	4.ME	MEIOFIO, SARJETA	510,75
F	Serviço	1.3.2.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	627,11	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA	CALÇAMENTO	245,12 381,99
F	Serviço	1.3.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.813,43	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA	CALÇAMENTO	7.353,73 11.459,70
F	Serviço	1.3.2.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.615,14	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	5.CA	CALÇAMENTO	6.103,59 9.511,55
F	Nível 3	1.3.3. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		-				
F	Serviço	1.3.3.1. ATERRO MECANIZADO COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5M, COM SOLO ARGILO-ARENOS. AF_05/2016 (UTILIZANDO DE SOLO EXTRAÍDO DA ESCAVAÇÃO DAS VALAS)	M3	93,67	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	6.CA	CALÇADAS E RAMPAS	39,33 54,34
F	Serviço	1.3.3.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	75,03	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	6.CA	CALÇADAS E RAMPAS	31,46 43,57
F	Nível 3	1.3.4. SINALIZAÇÃO		-				
F	Serviço	1.3.4.1. PLACA DE AÇO ESMALDATA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA *45 CM X 20CM * INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	7.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00 1,00
F	Serviço	1.3.4.2. CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº16 GALVANIZADO COM PELÍCULA TIPO I + IV D=50CM (VELOCIDADE MÁXIMA), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,78	ANEXO A MEMORIA DE CALCULO	7.SIN	SINALIZAÇÃO	0,39 0,39

ARACITABA

Local

quinta-feira, 13 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO

CREA/CAU: 142.702/D

ART/RRT: MG20232478752

Responsável

Nome: PRISC

CREA/CAU: 1

ART/RRT: MC