

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ÓRGÃO:

TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL

Calçamento Estrada Sentido Comunidade Pé da Serra/Chorão e Sentido Barra Mansa - Etapa 04

Resp. Técnico:

Priscila Cristina de Paula

Engenheira Civil

CREA-MG Nº: 142.702/D

Data

28/07/2026

FOLHA Nº: 02/03

LOCAL: Continuação da rua Cristiano de Souza, Centro - Aracitaba – MG

ITEM

SERVIÇOS

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃO

LARG (M)

ALTURA (M)

ÁREA (M2)

3,20

1,60

5,12 M2

2.0

SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE

2.1

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL

9,90

9,90

6,00

6,00

59,40

14,30

14,30

6,00

6,00

85,80

13,40

13,40

6,00

6,00

80,40

5,50

5,50

6,00

6,00

33,00

8,55

8,55

6,00

6,00

51,30

13,35

13,35

6,00

6,00

80,10

30,00

30,00

6,00

6,00

180,00

TOTAL

570,00 m²

2.2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

9,90

9,90

5,40

5,40

53,46

14,30

14,30

5,40

5,40

77,22

13,40

13,40

5,40

5,40

72,36

5,50

5,50

5,40

5,40

29,70

8,55

8,55

5,40

5,40

46,17

13,35

13,35

5,40

5,40

72,09

30,00

30,00

5,40

5,40

162,00

TOTAL

513,00 m²

3.0

OBRAS COMPLEMENTARES

3.1

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

9,90

9,90

19,80

14,30

14,30

28,60

13,40

13,40

26,80

5,50

5,50

11,00

8,55

8,55

17,10

13,35

13,35

26,70

30,00

30,00

60,00

6,00

TRAVAMENTO

TOTAL

196,00 m

m

3.2

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

*Conforme Extensão Total de Meios-fios (EXCETO TRAVAMENTOS) =

190,00 m

Priscila Cristina de Paula

Engenheira Civil

CREA-MG Nº: 142.702/D

Terezinha Marcília do Amaral Toledo

Prefeita Municipal